

Załącznik nr 7 do SIWZ

lp	opis	jednostka	ilość
	wymiana stolarki okiennej i parapetów		
1	wymiana okien aluminiowych na okna uchylne jednodzielne z PCV o pow. do 1,0 m2	m2	54,796
2	wymiana okien aluminiowych na okna uchylne jednodzielne z PCV o pow. powyżej 1,0 m2	m2	269,766
3	wymiana dwóch okien aluminiowych na dwa okna oddymiające o pow. powyżej 1,0 m2	m2	7,514
4	wymiana okien drewnianych na okna uchylne dwudzielne z PCV o pow. powyżej 1,0 m2	m2	21,268
5	wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych	m	169,68
6	wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	m	169,68
7	obsadzenie podokienników z PCV do 1,5 m w ścianach z cegieł	szt	188
8	wymiana pokrycia murów ogniowych, pasów pod i nad rynnowych, wysoków i pasów elewacji, gzymsów i krawędzi balkonowych z blachy ocynkowanej - parapety zewnętrzne blacha ocynk tytan	m2	72,777
	roboty uzupełniające		
1	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cementowo- wapiennej na ścianach i słupkach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu	m2	169,008
2	Uzupełnienie tynków zwykłych zewnętrznych kat.III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu	m2	169,008
3	dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2	380
	malowanie elewacji		
1	rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 20 m	m2	1359,2
2	przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami silikonowymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2	758,2
3	dwukrotne malowanie farbami silikonowymi elewacji- tynki gładkie-praca na wysokościach	m2	758,2