

Załącznik nr 7 do SIWZ

lp.	opis	jednostka	ilość
	wymiana stolarki okiennej i parapetów		
1	wymiana okien aluminiowych na okna uchylne jednodzielne z PCV o pow. do 1,0 m ²	m ²	54,796
2	wymiana okien aluminiowych na okna uchylne jednodzielne z PCV o pow. powyżej 1,0 m ²	m ²	277,141
3	wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych	m	194,190
4	wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	m	194,190
5	obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych do 1,5 m w ścianach z cegieł	szt.	183,000
6	obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych ponad 1,5 m w ścianach z cegieł	szt.	5,000
7	wymiana pokrycia murów ogniowych, pasów pod i nadrynnowych, wyskoków i pasów elewacji, gzymsów i krawędzi balkonowych z blachy ocynkowanej	m ²	75,676
	roboty uzupełniające		
1	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo- wapiennej na ścianach i słupkach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo i pianobetonów (do 1 m ² w 1 miejscu)	m ²	169,008
2	Uzupełnienie tynków zwykłych zewnętrznych kat. III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m ² w 1 miejscu)	m ²	169,008
3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²	507,024
	malowanie elewacji		
1	rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 20 m	m ²	1359,200
2	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²	758,200
3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji- tynki gładkie	m ²	758,200