

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Oddział V					
1		MONTAŻ UMYWALKI			
1	KNR 2-15 d.1 0205-04	Montaż rurociągów z PCW o śr. 110 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową 4+2	m m	6.000	
				RAZEM	4.000
2	KNR 4-02 d.1 0211-06 z.sz.3.3.1. 9904-1	Wstawienie trójnika z PCW o śr. 110 mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi - obiekty służby zdrowia lub szkolnictwa wyższego	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNR 2-15 d.1 0208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastfikowanego PCW o śr. 50 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNR 2-15 d.1 0104-02	Rurociągi w instalacjach wodociągowych o śr.nom. 20 mm stalowe ocynkow. o łącz.gwintow., na ścianach w budynkach niemieszkalnych 2*1.5	m m	3.000	
				RAZEM	3.000
5	KNR 2-15 d.1 0107-02	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp. o śr.nominalnej 20 mm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
6	KNR 2-02 d.1 2004-01 ana- logia	Obud.szachtu płytami gips.-karton.na rusztach metal.pojedyń.jednowarstw.55-01 0.25*0.25*4	m ² m ²	0.250	
				RAZEM	0.250
7	KNR AT-22 d.1 0214-03	Okładziny słupów prostokątnych lub wielobocznych z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30 cm 0.25*0.25*2	m ² m ²	0.125	
				RAZEM	0.125
8	KNR 2-02 d.1 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem 0.25*0.25*2	m ² m ²	0.125	
				RAZEM	0.125
9	KNR 4-01 d.1 0208-04	Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości do 40 cm 1+1	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	1.000
10	KNR 2-15 d.1 0221-02 z.sz.3.3. 9905-01	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym - budynki służby zdrowia	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
11	KNR 2-15 d.1 0115-02 z.sz.3.4. 9903-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr.nom. 15 mm - budynki służby zdrowia	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
12	kalkulacja d.1 własna	Montaż dozownika na mydło, podajnika ręczników i kosza na śmieci	kpl kpl	1.000	
		1			
				RAZEM	1.000
2		REMONT ŁAZIENKI			
13	kalkulacja d.2 własna	Demontaż sufitu podwieszanego modułowego	m ² m ²	5.000	
		5			
				RAZEM	5.000
14	KNR 2-02 d.2 2011-02	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 40 cm	m ² m ²	5.000	
		5			
				RAZEM	5.000
15	kalkulacja d.2 własna	Wymiana wpustu podłogowego wraz z fragmentem przewodu kanalizacyjnego z odtworzeniem posadzki z płytek ceramicznych	szt szt	1.000	
		1			
				RAZEM	1.000
16	KNR 2-02 d.2 1015-01	Ościeżnice drewniane zewnętrzne zwykłe dwukrotnie malowane na budowie	m		

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		4.9*4	m	19.600	
				RAZEM	19.600
17	KNR 2-02 d.2 1018-05	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne szklone o powierzchni ponad 1.6 m2 dwukrotnie malowane i szklone na budowie 4*0.9*2	m ²		
			m ²	7.200	
				RAZEM	7.200
18	kalkulacja d.2 własna	Wykonanie remontu pomieszczenia łazienki, obejmującego demontaż wanny i wykonanie w jej miejscu jednej kabiny prysznicowej dla osób niepełnosprawnych (kabina bez brodzika, bateria ścienna, odpływ liniowy w posadzce z kratką ze stali nierdzewnej, uchwyty dla niepełnosprawnych) ze ścianami obudowanymi płytami g-k na konstrukcji z profili aluminiowych, pokrytych płytkami ceramicznymi 30x30cm wraz z wykonaniem podejść wodnych i kanalizacyjnych oraz robót towarzyszących 1	kpl		
			kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
19	KNR 4-01 d.2 1209-06 z.sz.4.5.4. 9914-16	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2 - naświetla ze szczelinami malowane dwustronnie	m ²		
		15	m ²	15.000	
				RAZEM	15.000