

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Oddział III			
1	KNR 4-01 d.1 0208-02	Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości do 20 cm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR 2-15 d.1 0205-04	Montaż rurociągów z PCW o śr. 110 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową	m		
		4	m	4.000	
				RAZEM	4.000
3	KNR 4-02 d.1 0211-06 z.sz.3.3.1. 9904-1	Wstawienie trójnika z PCW o śr. 110 mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi - obiekty służby zdrowia lub szkolnictwa wyższego	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNR 2-15 d.1 0208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastycznego PCW o śr. 50 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
5	KNR 2-15 d.1 0104-02	Rurociągi w instalacjach wodociągowych o śr.nom. 20 mm stalowe ocynkowane łącz. gwintow., na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m		
		2*4	m	8.000	
				RAZEM	8.000
6	KNR 2-15 d.1 0107-02	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp. o śr.nominalnej 20 mm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
7	KNR 2-02 d.1 2004-01 analogia	Obud. szachtu płytami gips.-karton na rusztach metal. pojedyn. jednowarstw. 55-01	m ²		
		0.25*0.25*4	m ²	0.250	
				RAZEM	0.250
8	KNR AT-22 d.1 0214-03	Okładziny słupów prostokątnych lub wielobocznych z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30 cm	m ²		
		0.25*0.25*2	m ²	0.125	
				RAZEM	0.125
9	KNR 2-02 d.1 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem	m ²		
		0.25*0.25*2	m ²	0.125	
				RAZEM	0.125
10	KNR 4-01 d.1 0208-04	Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości do 40 cm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
11	KNR 2-15 d.1 0221-02 z.sz.3.3. 9905-01	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym - budynki służby zdrowia	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
12	KNR 2-15 d.1 0115-02 z.sz.3.4. 9903-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr.nom. 15 mm - budynki służby zdrowia	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
13	kalkulacja d.1 własna	Montaż dozownika na mydło, podajnika ręczników i kosza na śmieci	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
14	KNR 2-15 d.1 0110-04	Proba szczelności instalacji wodociągowych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr.do 65 mm)	m		
		8	m	8.000	
				RAZEM	8.000