

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		CZEŚĆ GŁÓWNA ODDZIAŁU IV			
1	KNR 4-01 d.1 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach 1810	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1810.000	
				RAZEM	1810.000
2	KNR 4-01 d.1 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach 478	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 478.000	
				RAZEM	478.000
3	KNR 4-01 d.1 0701-08	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia do 5 m <sup>2</sup> 25	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 25.000	
				RAZEM	25.000
4	KNR 4-01 d.1 0622-03	Dwukrotne odgrzybianie stropów ceglanych o powierzchni do 5 m <sup>2</sup> metoda smarowania 25	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 25.000	
				RAZEM	25.000
5	KNR 4-01 d.1 0711-15	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach, belkach, podciągach, biegach i spocznikach na podłożu z cegły i pustaków (do 5 m <sup>2</sup> w 1 miejscu) 25	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 25.000	
				RAZEM	25.000
6	NNRNKB d.1 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 1810	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1810.000	
				RAZEM	1810.000
7	KNR 4-01 d.1 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (farby dostarczone przez Inwestora) 1810	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1810.000	
				RAZEM	1810.000
8	KNR 2-02 d.1 1503-02	Dwukrotne malowanie zwykle farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych bez szpachlowania 200	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 200.000	
				RAZEM	200.000
9	NNRNKB d.1 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 478	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 478.000	
				RAZEM	478.000
10	KNR 4-01 d.1 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów (farby dostarczone przez Inwestora) 478	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 478.000	
				RAZEM	478.000
11	KNR 4-01 d.1 1209-06 z.sz.4.5.4. 9914-10 z.sz.4.5.4. 9914-17	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m <sup>2</sup> - dwustronnie skrzydła bez szczeblin - dwustronnie ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami  35*0.9*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  63.000	
				RAZEM	63.000
2		PALARNIA NA ODDZIALE IV			
12	KNR 4-01 d.2 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m <sup>2</sup>  1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
13	KNR 4-04 d.2 0504-03 analogia	Rozebranie posadzek i pokryć ścian z płytek ceramicznych  46	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 46.000	
				RAZEM	46.000
14	KNR AT-22 d.2 0201-03	Okładziny ściennie z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej grubowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30 cm 60	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 60.000	
				RAZEM	60.000
15	KNR AT-23 d.2 0201-03	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej grubowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30 cm 6.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 6.500	
				RAZEM	6.500
16	KNR 2-02 d.2 1015-01	Ościeżnice drewniane zewnętrzne zwykle dwukrotnie malowane na budowie  0.9+2*2	m m	 4.900	
				RAZEM	4.900

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	KNR 2-02 d.2 1018-05	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednoodzielne szklone o powierzchni ponad 1.6 m2 dwukrotnie malowane i szklone na budowie 0.9*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1.800	
				RAZEM	1.800
3		ŁAZIENKA NR 1 NA ODDZIALE IV			
18	KNR 4-01 d.3 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
19	KNR 2-02 d.3 1015-01	Ościeżnice drewniane zewnętrzne zwykle dwukrotnie malowane na budowie 4.9*5	m m	24.500	
				RAZEM	24.500
20	KNR 2-02 d.3 1018-05	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednoodzielne szklone o powierzchni ponad 1.6 m2 dwukrotnie malowane i szklone na budowie 5*0.9*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	9.000	
				RAZEM	9.000
21	KNR 4-01 d.3 1209-06 z.sz.4.5.4. 9914-15	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2 - naświetla bez szczebliń malowane dwustronnie	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	25.000	
		25		RAZEM	25.000
4		ŁAZIENKA NR 2 NA ODDZIALE IV			
22	KNR 4-01 d.4 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
23	KNR 2-02 d.4 1015-01	Ościeżnice drewniane zewnętrzne zwykle dwukrotnie malowane na budowie 4.9*4	m m	19.600	
				RAZEM	19.600
24	KNR 2-02 d.4 1018-05	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednoodzielne szklone o powierzchni ponad 1.6 m2 dwukrotnie malowane i szklone na budowie 4*0.9*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	7.200	
				RAZEM	7.200
25	KNR 4-01 d.4 1209-06 z.sz.4.5.4. 9914-15	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2 - naświetla bez szczebliń malowane dwustronnie	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	15.000	
		15		RAZEM	15.000
26	kalkulacja d.4 własna	Montaż wentylatora wyciągowego podłączonego do instalacji oświetleniowej wraz z doprowadzeniem przewodu wentylacyjnego do istniejącego otworu w trzonie kominowym oraz robotami towarzyszącymi.	kpl. kpl.	1.000	
		1		RAZEM	1.000
5		KABINY PRYSZNICOWE W ŁAZIENKACH NR 1 I 2			
27	KNR 4-02 d.5 0235-07	Demontaż wanny	kpl. kpl.	2.000	
		2		RAZEM	2.000
28	KNR 4-02 d.5 0132-02	Demontaż baterii wannowej dwudrogowej	szt. szt.	2.000	
		2		RAZEM	2.000
29	KNR 4-01 d.5 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2.000	
		2		RAZEM	2.000
30	KNR 4-01 d.5 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	4.000	
		4		RAZEM	4.000
31	KNR 4-01 d.5 0803-01	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na ostro	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	4.000	
		4		RAZEM	4.000
32	KNR-W 4-01 d.5 0821-05	Wymiana płytek okładzinowych ściennych kamionkowych i ceramicznych 30x30 układanych na kleju o powierzchni do 1.0 m2 w jednym miejscu	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2.000	
		2		RAZEM	2.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz	Razem
33	KNR-W 4-01 d.5 0809-06	Uzupełnienie posadzek o powierzchni do 5.0 m2 w jednym miejscu z płytek terakotowych 30x30 cm	m <sup>2</sup>		
		4	m <sup>2</sup>	4.000	
				RAZEM	4.000
34	KNR 2-02 d.5 2003-04 z.sz. 5.1. 9929	Ścianki dział.GR z płyt gips.-karton.na rusztach metal.pojed.z pokryciem obustr.dwuwarstw.100-02 Ścianki o pow.mniejszej niż 5 m2.	m <sup>2</sup>		
		(1.2*2.5*2+1.5*0.25)*2	m <sup>2</sup>	12.750	
				RAZEM	12.750
35	KNR 2-02 d.5 0829-08 z.sz. 5.7.c	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodą zwykłą Pow. 2,5-5,0 m2.	m <sup>2</sup>		
		(1.2*2.5*4+1.5*0.25*4+(2.5+2.5+1.2+1.2)*0.15)*2	m <sup>2</sup>	29.220	
				RAZEM	29.220
36	KNR-W 2-15 d.5 0216-01	Wpusty żeliwne podłogowe o śr. 50 mm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
37	KNR-W 2-15 d.5 0216-05	Syfony żeliwne ustępowe o śr. 100 mm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
38	KNR-W 2-15 d.5 0211-01 z.sz.3.3. 9905	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych - obiekty służby zdrowia lub uczelni	podej.		
		2	podej.	2.000	
				RAZEM	2.000
39	KNR-W 2-15 d.5 0137-09	Baterie natryskowe z natryskiem przesuwym o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
40	KNR-W 2-15 d.5 0116-01 z.sz.3.4. 9903-2	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm - obiekty służby zdrowia lub uczelni	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
41	kalkulacja d.5 własna	Montaż uchwytów ściennych dla osób niepełnosprawnych	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
6		ŁAZIENKA NR 3 NA ODDZIALE IV			
42	kalkulacja d.6 własna	Demontaż i ponowny montaż kabiny prysznicowej z wymianą odpływu wraz z fragmentem przewodu instalacji kanalizacyjnej oraz robotami towarzyszącymi.	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000