

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		CZEŚĆ GŁÓWNA ODDZIAŁU V			
1	KNR 4-01 d.1 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach 1650	m ²		
			m ²	1650.000	
				RAZEM	1650.000
2	KNR 4-01 d.1 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach 405	m ²		
			m ²	405.000	
				RAZEM	405.000
3	KNR 4-01 d.1 0701-08	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia do 5 m ² 15	m ²		
			m ²	15.000	
				RAZEM	15.000
4	KNR 4-01 d.1 0622-03	Dwukrotne odgrzybianie stropów ceglanych o powierzchni do 5 m ² metoda smarowania 15	m ²		
			m ²	15.000	
				RAZEM	15.000
5	KNR 4-01 d.1 0711-15	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach, belkach, podciągach, biegach i spocznikach na podłożu z cegły i pustaków (do 5 m ² w 1 miejscu) 15	m ²		
			m ²	15.000	
				RAZEM	15.000
6	NNRNKB d.1 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 1650	m ²		
			m ²	1650.000	
				RAZEM	1650.000
7	KNR 4-01 d.1 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (farby dostarczone przez Inwestora) 1650	m ²		
			m ²	1650.000	
				RAZEM	1650.000
8	KNR 2-02 d.1 1503-02	Dwukrotne malowanie zwykle farbą olejną lub łałową tynków wewnętrznych bez szpachlowania 180	m ²		
			m ²	180.000	
				RAZEM	180.000
9	NNRNKB d.1 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 405	m ²		
			m ²	405.000	
				RAZEM	405.000
10	KNR 4-01 d.1 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów (farby dostarczone przez Inwestora) 405	m ²		
			m ²	405.000	
				RAZEM	405.000
11	KNR 4-01 d.1 1212-23	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników rurowo-żebrowych 35	m		
			m	35.000	
				RAZEM	35.000
12	KNR 4-01 d.1 1209-06 z.sz.4.5.4. 9914-10 z.sz.4.5.4. 9914-17	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m ² - dwustronnie skrzydła bez szczeblin - dwustronnie ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami 22*0.9*2	m ²		
			m ²	39.600	
				RAZEM	39.600
13	KNR 9-01 d.1 0105-02	Ściany działowe o wys. do 4,5 m z bloków SILKA M12 6.15	m ²		
			m ²	6.150	
				RAZEM	6.150
14	KNR 2-02 d.1 1016-01	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD1 dla drzwi wewnętrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
15	KNR 2-02 d.1 1203-03	Drzwi stalowe do oszklenia o powierzchni do 2 m ² 0.9*2	m ²		
			m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
16	KNR 2-02 d.1 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach 12.3	m ²		
			m ²	12.300	
				RAZEM	12.300
17	NNRNKB d.1 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		12.3	m ²	12.300	
				RAZEM	12.300
18 d.1	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania (farby dostarczone przez Inwestora) 12.3	m ² m ²	 12.300	
				RAZEM	12.300
2		PALARNIA NA ODDZIALE V			
19 d.2	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
20 d.2	KNR 4-04 0504-03 ana- logia	Rozebranie posadzek i pokryć ścian z płytek ceramicznych 46	m ² m ²	 46.000	
				RAZEM	46.000
21 d.2	KNR AT-22 0201-03	Okładziny ściennie z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej grubowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30 cm 60	m ² m ²	 60.000	
				RAZEM	60.000
22 d.2	KNR AT-23 0201-03	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej grubowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30 cm 6.5	m ² m ²	 6.500	
				RAZEM	6.500
23 d.2	KNR 2-02 1015-01	Ościeżnice drewniane zewnętrzne zwykle dwukrotnie malowane na budowie 0.9+2*2	m m	 4.900	
				RAZEM	4.900
24 d.2	KNR 2-02 1018-05	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne szklone o powierzchni ponad 1.6 m2 dwukrotnie malowane i szklone na budowie 0.9*2	m ² m ²	 1.800	
				RAZEM	1.800
3		ŁAZIENKA NR 1 NA ODDZIALE V			
25 d.3	kalkulacja własna	Demontaż sufitu podwieszanego modułowego 5	m ² m ²	 5.000	
				RAZEM	5.000
26 d.3	KNR 2-02 2011-02	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 40 cm 5	m ² m ²	 5.000	
				RAZEM	5.000
27 d.3	kalulacja własna	Wymiana wpustu podłogowego wraz z fragmentem przewodu kanalizacyjnego z odtworzeniem posadzki z płytek ceramicznych. 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
28 d.3	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 4	szt. szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000
29 d.3	KNR 2-02 1015-01	Ościeżnice drewniane zewnętrzne zwykle dwukrotnie malowane na budowie 4.9*4	m m	 19.600	
				RAZEM	19.600
30 d.3	KNR 2-02 1018-05	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne szklone o powierzchni ponad 1.6 m2 dwukrotnie malowane i szklone na budowie 4*0.9*2	m ² m ²	 7.200	
				RAZEM	7.200
31 d.3	KNR 4-01 1209-06 z.sz.4.5.4. 9914-15	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2 - naświetla bez szczebliń malowane dwustronnie 25	m ² m ²	 25.000	
				RAZEM	25.000
4		KABINY PRYSZNICOWE W ŁAZIENKACH NR 1 I 2			
32 d.4	KNR 4-02 0235-07	Demontaż wanny 2	kpl. kpl.	 2.000	
				RAZEM	2.000
33 d.4	KNR 4-02 0132-02	Demontaż baterii wannowej dwudrogowej 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
34	KNR 4-01 d.4 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej 1+4.7*2.75	m ² m ²		
				13.925	
				RAZEM	13.925
35	KNR 4-01 d.4 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej 1.3*1.5+4.7*2.75	m ² m ²		
				14.875	
				RAZEM	14.875
36	KNR 4-01 d.4 0803-01	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m ² w jednym miejscu z zatarciem na ostro 1.3*1.5	m ² m ²		
				1.950	
				RAZEM	1.950
37	KNR 2-02 d.4 1102-01 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 50 mm zatarte na ostro 4.7*2.75	m ² m ²		
				12.925	
				RAZEM	12.925
38	KNR-W 4-01 d.4 0821-05	Wymiana płytek okładzinowych ściennych kamionkowych i ceramicznych 30x30 układanych na kleju o powierzchni do 1.0 m ² w jednym miejscu 4	m ² m ²		
				4.000	
				RAZEM	4.000
39	KNR-W 4-01 d.4 0809-06	Uzupełnienie posadzek o powierzchni do 5.0 m ² w jednym miejscu z płytek terakotowych 30x30 cm 2	m ² m ²		
				2.000	
				RAZEM	2.000
40	KNR 2-02 d.4 1118-08	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą 4.7*2.75	m ² m ²		
				12.925	
				RAZEM	12.925
41	KNR 2-02 d.4 2003-04 z.sz. 5.1. 9929	Ścianki dział. GR z płyt gips.-karton. na rusztach metal. pojed. z pokryciem obustr. dwuwarstw. 100-02 Ścianki o pow. mniejszej niż 5 m ² . 1.5*2.5+1.5*0.25+1.5*2.5*2+1.5*0.25+1.2*2.5*3+1.2*0.25*2	m ² m ²		
				21.600	
				RAZEM	21.600
42	KNR 2-02 d.4 0829-08 z.sz. 5.7.c	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodą zwykłą. Pow. 2,5-5,0 m ² . 1.5*2.5*2+1.5*0.25*4+1.5*2.5*4+1.5*0.25*4+1.2*2.5*6+1.2*0.25*8+2.5*0.15*6+1.2*0.15*6	m ² m ²		
				49.230	
				RAZEM	49.230
43	KNR-W 2-15 d.4 0216-01	Wpusty żeliwne podłogowe o śr. 50 mm 4	szt. szt.		
				4.000	
				RAZEM	4.000
44	KNR-W 2-15 d.4 0216-05	Syfony żeliwne ustępowe o śr. 100 mm 4	szt. szt.		
				4.000	
				RAZEM	4.000
45	KNR-W 2-15 d.4 0211-01 z.sz. 3.3. 9905	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych - obiekty służby zdrowia lub uczelni 4	podej. podej.		
				4.000	
				RAZEM	4.000
46	KNR-W 2-15 d.4 0137-09	Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o śr. nominalnej 15 mm 4	szt. szt.		
				4.000	
				RAZEM	4.000
47	KNR-W 2-15 d.4 0116-01 z.sz. 3.4. 9903-2	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzywa sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm - obiekty służby zdrowia lub uczelni 4	szt. szt.		
				4.000	
				RAZEM	4.000
48	kalkulacja d.4 własna	Montaż uchwytów ściennych dla osób niepełnosprawnych 2	szt. szt.		
				2.000	
				RAZEM	2.000
5		DACH NAD ODDZIAŁEM V			
49	KNR-W 4-01 d.5 0417-01	Wzmocnienie krokwi przez nabicie jednostronnie desek grubości 32 mm 8	m m		
				8.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	8.000
50	KNR-W 4-01 d.5 0418-03	Wymiana deskowania dachu z desek o grubości 32 mm na styk 15	m ² m ²	15.000	
				RAZEM	15.000
51	KNR AT-09 d.5 0102-03	Folie wstępnego krycia (FWK) układane na deskowaniu - rozstaw kontrłat 1,00 m 15	m ² m ²	15.000	
				RAZEM	15.000
52	KNR-W 4-01 d.5 0522-05 z.sz.2.3. 9909-02/3	Wymiana starego pokrycia z blachy na pokrycie z blachy ocynkowanej - po- wierzchnia wykonywanych robót do 25 m ² 15	m ² m ²	15.000	
				RAZEM	15.000
53	kalkulacja d.5 własna	Wynajem podnośnika koszowego 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000