

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Przebudowa pomieszczeń apteki szpitalnej DCZP - Roboty ogólnobudowlane					
1		Roboty ogólnobudowlane			
1 d.1	KNR 9-09 0402-02	Ścianki z płyt gipsowo-kartonowych na szkielecie metalowym z okładziną 2-warstwową z wypełnieniem wełną mineralną - współcz. do R = 1,5 (łuki) 2,9<średnio> * (1,98 + 2,4 + 2,67 + 1,97 * 2) - 0,9 * 2,0 * 2 <otwory drzwiowe>	m ² m ² m ²	 31,87 -3,60	
				RAZEM	28,27
2 d.1	KNR 9-09 0408-02	Osadzenie ościeżnic drzwiowych drewnianych w ściankach gipsowo-kartonowych 0,9 * 2,0 * 2	m ² m ²	 3,60	
				RAZEM	3,60
3 d.1	KNR-W 2-02 1022-01	Osadzenie w ościeżnicach skrzydeł drzwiowych płytowych pełnych 0,9 * 2,0 * 2	m ² m ²	 3,60	
				RAZEM	3,60
4 d.1	KNR 4-01 0333-11	Wykonanie w ścianach murowanych otworów pod przewody wentylacyjne 6	szt. szt.	 6,00	
				RAZEM	6,00
5 d.1	KNR 4-01 0323-04	Zamurowanie w ścianach otworów z przewodami wentylacyjnymi 6	szt. szt.	 6,00	
				RAZEM	6,00
6 d.1	KNR 4-01 0706-01	Uzupełnienie tynku z zaprawy cementowo-wapiennej w miejscach po zamurowanych otworach z przewodami 6	szt. szt.	 6,00	
				RAZEM	6,00
7 d.1	KNR-W 2-02 2702-01	Ostrożny demontaż i ponowny montaż sufitów podwieszanych w celu zainstalowania przewodów wentylacyjnych - współcz. do R = 0,5 (istniejące elementy) 35	m ² m ²	 35,00	
				RAZEM	35,00
8 d.1	KNR 0-14 2011-07	Obudowa elementów wentylacji płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych 5,0	m ² m ²	 5,00	
				RAZEM	5,00
9 d.1	KNR AT-40 0422-01 analogia	Wypełnienie szczelin dylatacyjnych między płytami gipsowo-kartonowymi a tynkiem masą akrylową - współcz. do R = 0,7 (tylko masą) poz.1 * 2 <wzdłuż> 3,0 * 20 <piony>	m m m	 56,54 60,00	
				RAZEM	116,54
10 d.1	KNR 13-23 1001-10	Zabezpieczenie folią posadzek przed malowaniem 30,0	m ² m ²	 30,00	
				RAZEM	30,00
11 d.1	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie z gruntowaniem farbą emulsyjną akrylową poz.1 * 2 <ścianki> 30,0 <obszary przyległe>	m ² m ² m ²	 56,54 30,00	
				RAZEM	86,54
2		Instalacja elektryczna			
12 d.2	analiza własna	Uzupełnienie instalacji elektrycznej (przewodów i osprzętu) o zasilanie wentylatorów wraz z wymaganymi pomiarami i badaniami 1	kpl. kpl.	 1,00	
				RAZEM	1,00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
13 d.2	analiza własna	Uzupełnienie instalacji elektrycznej (przewodów, lamp i osprzętu) w związku z wydzieleniem pomieszczenia kierowni- ka apteki wraz z wymaganymi pomiarami i badaniami 1	kpl. kpl.	 1,00	
				RAZEM	1,00