

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach 1860	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1860.000	
				RAZEM	1860.000
2	KNR 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach 478	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 478.000	
				RAZEM	478.000
3	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 28	szt. szt.	 28.000	
				RAZEM	28.000
4	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 25	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 25.000	
				RAZEM	25.000
5	KNR 4-01 0619-03	Odgrybianie powierzchni ścian łatwo dostępnych o powierzchni ponad 5 m2 z cegły przy użyciu szczotek stalowych 25	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 25.000	
				RAZEM	25.000
6	KNR 4-01 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 25	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 25.000	
				RAZEM	25.000
7	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 1860	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1860.000	
				RAZEM	1860.000
8	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 478	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 478.000	
				RAZEM	478.000
9	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 1860-285	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1575.000	
				RAZEM	1575.000
10	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 478	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 478.000	
				RAZEM	478.000
11	KNR 4-01 1206-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania 285	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 285.000	
				RAZEM	285.000
12	KNR 2-02 1016-01 analogia	Ościeżnice drzwiowe stalowe ocynkowane i malowane proszkowo 28	szt. szt.	 28.000	
				RAZEM	28.000
13	KNR 2-02 1017-04 analogia	Skrzydła drzwiowe płytowe z okienkami szklonymi szkłem bezpiecznym, wyposażone w zamek z kluczem, obustronnie klamki i rozety ze stal nierdzewnej, powierzchnie laminowane obustronnie HPL 28*0.9*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 50.400	
				RAZEM	50.400
14	KNR-W 4-01 1111-01	Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych o ramach drewnianych 4.5*0.75+2*0.75	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 4.875	
				RAZEM	4.875
15	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 4.5*0.75+2*0.75+2*0.9*0.75	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 6.225	
				RAZEM	6.225
16	KNR 2-02 1009-04	Naświetla stałe fabrycznie wykończone o powierzchni 0.5-0.7 m2 2*0.9*0.75	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1.350	
				RAZEM	1.350

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	KNR 0-14 2010-01 KNR 2-02 r.20 z.sz. 5.1. 9929 KNR 2-02 r.20 z.sz. 5.2. 9930	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 50 - 101 Ścianki o pow.mniejszej niż 5 m2. Robota w pomieszczeniu mniejszym niż 5 m2.  4.5*0.75+2*0.75	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  4.875	  4.875
				RAZEM	4.875
18	kalkulacja własna	Demontaż pozostałości sufitu podwieszanego kasetonowego  3.38*2.78	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  9.396	  9.396
				RAZEM	9.396
19	KNR 0-14 2012-01 KNR 2-02 r.20 z.sz. 5.2. 9930	Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie pojedynczym, podwieszanym, metalowym z kształtowników CD i UD Robota w pomieszczeniu mniejszym niż 5 m2.  3.38*2.78	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  9.396	  9.396
				RAZEM	9.396
20	KNR 2-02 1505-05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem  4.875+9.396	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  14.271	  14.271
				RAZEM	14.271
21	KNR 4-01 1209-10 z.sz.4.5.4. 9914-01 z.sz.4.5.4. 9914-07	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m2 - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami  8*0.9*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  14.400	  14.400
				RAZEM	14.400
22	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych  2*3*6	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  36.000	  36.000
				RAZEM	36.000
23	KNR 2-02 1115-01	Warstwa wyrównująca polimero-cementowa grubości 10-15 mm pod wykładziny podłog.z tworzyw szt.  2*3*6	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  36.000	  36.000
				RAZEM	36.000
24	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW  2*3*6	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  36.000	  36.000
				RAZEM	36.000
25	KNR 2-02 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych  2*3*6	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  36.000	  36.000
				RAZEM	36.000
26	KNR 2-02 1113-06	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyścienne z polichloru winylu klejone  2*(2*3+2*6-0.9)	m  m	  34.200	  34.200
				RAZEM	34.200
27	KNR 4-02 0235-06	Demontaż umywalki  6	kpl.  kpl.	  6.000	  6.000
				RAZEM	6.000
28	KNR 4-02 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową  2	kpl.  kpl.	  2.000	  2.000
				RAZEM	2.000
29	KNR 4-02 0235-07	Demontaż wanny  1	kpl.  kpl.	  1.000	  1.000
				RAZEM	1.000
30	KNR 4-02 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej  6	szt.  szt.	  6.000	  6.000
				RAZEM	6.000
31	KNR 4-02 0132-03	Demontaż baterii wannowej trójdrogowej  2	szt.  szt.	  2.000	  2.000
				RAZEM	2.000

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
32	KNR 4-02 0234-02 ana- logia	Demontaż elementów uzbrojenia rurociągu - wpust podłogowy liniowy	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
33	KNR 2-15 0221-02 z.sz.3.3. 9905-01 ana- logia	Montaż umywalek wandaloodpornych ze stali nierdzewnej - budynki służby zdrowia	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
34	KNR 2-15 0224-04 z.sz.3.3. 9905-01 ana- logia	Montaż ustępów pojedynczych wandaloodpornych ze stali nierdzewnej z automatami soplukującymi - budynki służby zdrowia	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
35	KNR 2-15 0115-02 z.sz.3.4. 9903-02 ana- logia	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące, wandaloodporne, o śr.nom. 15 mm - budynki służby zdrowia	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
36	KNR 2-15 0115-04 z.sz.3.4. 9903-02 ana- logia	Baterie wannowe ściennie, wandaloodporne, o śr.nom. 15 mm - budynki służby zdrowia	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
37	KNR 2-15 0212-01 ana- logia	Montaż wpustów podłogowych liniowych z kratka ze stali nierdzewnej	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
38	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m <sup>2</sup>		
		7.5	m <sup>2</sup>	7.500	
				RAZEM	7.500
39	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	m <sup>2</sup>		
		31	m <sup>2</sup>	31.000	
				RAZEM	31.000
40	KNR 4-01 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej	m <sup>2</sup>		
		7.5	m <sup>2</sup>	7.500	
				RAZEM	7.500
41	KNR 4-02 0230-01	Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50-100 mm - w wykopie	m		
		5	m	5.000	
				RAZEM	5.000
42	KNR 4-02 0201-03 z.sz.3.3.1. 9904-3	Wymiana odcinka rury żeliwnej kanalizacyjnej kielichowej o śr. 100 mm - obiekty służby zdrowia lub szkolnictwa wyższego	msc.		
		1	msc.	1.000	
				RAZEM	1.000
43	KNR 4-02 0105-02 z.sz.3.3.2. 9903-05	Wymiana odcinka rury stalowej ocynkowanej o śr. 25-32 mm - pomieszczenia służby zdrowia lub szkolnictwa wyższego	msc.		
		2	msc.	2.000	
				RAZEM	2.000
44	KNR 2-02 0602-05	Isolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z past emulsyjnych asfaltowych gęstych - pierwsza warstwa	m <sup>2</sup>		
		7.5+10.1*0.1	m <sup>2</sup>	8.510	
				RAZEM	8.510
45	KNR 2-02 0602-06	Isolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z past emulsyjnych asfaltowych gęstych - druga i następna warstwa	m <sup>2</sup>		
		7.5+10.1*0.1	m <sup>2</sup>	8.510	

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	8.510
46	KNR 2-15 0228-01 z.sz.3.3. 9905-01	Rurociągi z PCW o śr. 50 mm w gotowych wykopach , wewnątrz budynków - budynki służby zdrowia	m		
		5	m	5.000	
				RAZEM	5.000
47	KNR 2-15 0208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyko- wanego PCW o śr. 50 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
48	KNR 2-02 1106-02 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm ze zbrojeniem siatką stalową	m <sup>2</sup>		
		7.5	m <sup>2</sup>	7.500	
				RAZEM	7.500
49	KNR 2-02 1106-03 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm ze zbrojeniem siatką stalową Krotność = 2.5	m <sup>2</sup>		
		7.5	m <sup>2</sup>	7.500	
				RAZEM	7.500
50	KNR AT-22 0101-04	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - naprawa podłoża przez szpachlowanie - warstwy zaprawy o grubości 1 mm	m <sup>2</sup>		
		31	m <sup>2</sup>	31.000	
				RAZEM	31.000
51	KNR AT-22 0101-05	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - naprawa podłoża przez szpachlowanie; pogrubienie warstwy zaprawy o 1 mm Krotność = 9	m <sup>2</sup>		
		31	m <sup>2</sup>	31.000	
				RAZEM	31.000
52	KNR 0-29 0635-01 ana- logia	Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia podpłytkowe - grun- towanie	m <sup>2</sup>		
		7.5	m <sup>2</sup>	7.500	
				RAZEM	7.500
53	KNR 0-29 0637-01 ana- logia	Przygotowanie powierzchni pionowych pod uszczelnienia podpłytkowe - grunto- wanie	m <sup>2</sup>		
		31	m <sup>2</sup>	31.000	
				RAZEM	31.000
54	KNR 0-29 0640-01 ana- logia	Wysokoelastyczna izolacja podpłytkowa powierzchni poziomych - szpachlowa- nie masą	m <sup>2</sup>		
		7.5	m <sup>2</sup>	7.500	
				RAZEM	7.500
55	KNR 0-29 0641-01 ana- logia	Wysokoelastyczna izolacja podpłytkowa powierzchni poziomych - szpachlowa- nie masą	m <sup>2</sup>		
		31	m <sup>2</sup>	31.000	
				RAZEM	31.000
56	KNR AT-22 0201-03	Okładziny ściennie z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej grubowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30 cm	m <sup>2</sup>		
		31	m <sup>2</sup>	31.000	
				RAZEM	31.000
57	KNR AT-23 0201-03	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej grubowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30 cm	m <sup>2</sup>		
		7.5	m <sup>2</sup>	7.500	
				RAZEM	7.500
58	KNR-W 4-01 0809-06	Uzupełnienie posadzek o powierzchni do 5.0 m2 w jednym miejscu z płytek te- rakotowych 30x30 cm	m <sup>2</sup>		
		3	m <sup>2</sup>	3.000	
				RAZEM	3.000
59	kalkulacja własna	Wymiana osprzętu elektrycznego - włączników, gniazd wtykowych i lamp wraz z uporządkowaniem instalacji elektrycznej w pomieszczeniu łazienki o powierz- chni 9,4 m2	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
60	KNR 2-15 0223-02 z.sz.3.3. 9905-01	Montaż brodzików natryskowych z tworzywa sztucznego - budynki służby zdro- wia	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
61	KNR 4-03 0401-04	Wymiana puszek podtynkowych o śr. powyżej 60 mm - przekrój przewodów do 6 mm <sup>2</sup> - 3 odgałęzienia	szt.		
		8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
62	KNR 4-03 0310-02 ana- logia	Wymiana lamp oświetlenia nocnego	szt.		
		8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
63	KNR 0-17 2609-08 ana- logia	Zabezpieczenie narożników wypukłych ścian kątownikiem metalowym lub PVC na wysokość 1m	m		
		30	m	30.000	
				RAZEM	30.000
64	kalkulacja własna	Wymiana lub odnowienie oraz uzupełnienie drewnianych odbojnic ściennych	m		
		180	m	180.000	
				RAZEM	180.000
65	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładowczymi na odległość 15 km	m <sup>3</sup>		
		14	m <sup>3</sup>	14.000	
				RAZEM	14.000