

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		ROBOTY BUDOWLANE			
1	KNR 4-01	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²		
d.1	0819-15		m ²	40.000	
		40			
				RAZEM	40.000
2	KNR 4-01	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²		
d.1	0811-07		m ²	10.000	
		10			
				RAZEM	10.000
3	KNR 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
d.1	0818-05		m ²	200.000	
		200			
				RAZEM	200.000
4	KNR 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe	m ²		
d.1	1112-01		m ²	200.000	
	analogia	200			
				RAZEM	200.000
5	KNR 2-02	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyścienne z polichlorku winylu klejone	m		
d.1	1113-06		m	100.000	
		100			
				RAZEM	100.000
6	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic o powierzchni do 2 m2 wraz z demontażem skrzydeł	szt.		
d.1	0354-04	drzwiowych	szt.	26.000	
	analogia	26			
				RAZEM	26.000
7	KNR 4-04	Rozebranie ścianek pełnych z cegły o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
d.1	0105-04		m ²	15.000	
		15			
				RAZEM	15.000
8	KNR 4-01	Poszerzenie otworu drzwiowego do łazienki na parterze	m ³		
d.1	0329-05		m ³	0.110	
	analogia	0.25*0.2*2.2			
				RAZEM	0.110
9	KNR 4-01	Wykucie gniazd o głębokość 2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowej	gniazd.		
d.1	0346-06	dla belek stalowych	gniazd.	2.000	
		2			
				RAZEM	2.000
10	KNR 4-01	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie	m		
d.1	0313-04	naproży prefabrykowanych	m	3.000	
	analogia	2*1.5			
				RAZEM	3.000
11	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m ²		
d.1	0713-01		m ²	1050.000	
		1050			
				RAZEM	1050.000
12	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach	m ²		
d.1	0713-02		m ²	450.000	
		450			
				RAZEM	450.000
13	KNR 0-14	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowe 100 - 101	m ²		
d.1	2010-06		m ²	15.000	
		15			
				RAZEM	15.000
14	KNR AT-22	Okładziny ściennie z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej grubowarstwowej; płytki o wymiarach 30x60 cm	m ²		
d.1	0201-07		m ²	40.000	
		40			
				RAZEM	40.000
15	KNR 0-29	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych - szpachlowanie masą SU-PERFLEX-10	m ²		
d.1	0640-01		m ²	12.000	
		12			
				RAZEM	12.000
16	KNR AT-23	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej grubowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30 cm	m ²		
d.1	0201-03		m ²	10.000	
	analogia	10			
				RAZEM	10.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17 d.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 1050	m ² m ²	 1050,000	
				RAZEM	1050,000
18 d.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 450	m ² m ²	 450,000	
				RAZEM	450,000
19 d.1	KNR 2-02 1505-01 analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi odpornymi na scieranie powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania 1500	m ² m ²	 1500,000	
				RAZEM	1500,000
20 d.1	KNR 2-02 1503-02 z.sz.5.3 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną lamperii wysokości 2m na korytarzach i klatce schodowej 700	m ² m ²	 700,000	
				RAZEM	700,000
21 d.1	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednokierunkowe pełne o powierzchni ponad 1.6 m ² fabrycznie wykończone 41,8	m ² m ²	 41,800	
				RAZEM	41,800
22 d.1	KNR 2-02 1015-01 analogia	Ościeżnice drewniane opaskowe 130	m m	 130,000	
				RAZEM	130,000
23 d.1	KNR 4-01 1306-01	Demontaż balustrad schodowych na klatce schodowej 30	szt. szt.	 30,000	
				RAZEM	30,000
24 d.1	KNNR 3 0803-03 analogia	Naprawa okładziny lastyko stopni schodów i spoczników 20	m ² m ²	 20,000	
				RAZEM	20,000
25 d.1	KNR 2-02 1207-01	Balustrady schodowe z prętów stalowych przymocowane do półek śrubami lub spawane 10	m m	 10,000	
				RAZEM	10,000
26 d.1	kalk. własna	Demontaż, zabezpieczenie, wyniesienie, ponowne wniesienie i montaż wyposażenia i zabudowy meblowej. 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
27 d.1	KNNR 3 0601-01 analogia	Skucie luźnych i odspojonych tynków na elewacjach (przyjęto 25%) 350*0,25	m ² m ²	 87,500	
				RAZEM	87,500
28 d.1	KNR 4-01 0307-01 analogia	Zszycie pęknięć na elewacji przy użyciu zaprawy cementowej i prętów systemowych 10	m m	 10,000	
				RAZEM	10,000
29 d.1	KNR 4-01 0711-03	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 5 m ² w 1 miejscu) 87,5	m ² m ²	 87,500	
				RAZEM	87,500
30 d.1	KNR 4-01 0722-03	Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych cementowych kat. III na ścianach, loggiach i balkonach 350*0,75	m ² m ²	 262,500	
				RAZEM	262,500
31 d.1	KNR AT-31 0702-01	Ochrona narożników wypukłych przy użyciu profilu narożnikowego 25	m m	 25,000	
				RAZEM	25,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
32 d.1	KNR AT-31 0503-03 analogia	Tynk elewacyjny cienkowarstwowy żywiczny - cokół na wysokość 1m	m ²		
		50	m ²	50.000	
				RAZEM	50.000
33 d.1	KNR 4-01 0507-04 analogia	Wymiana parapetów zewnętrznych z kształtek ceramicznych Rx2	m		
		22*1,5+0,7+4*0,7	m	36.500	
				RAZEM	36.500
34 d.1	KNR 4-01 1204-03 analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji	m ²		
		350	m ²	350.000	
				RAZEM	350.000
35 d.1	KNR 0-25 0104-02 analogia	Oczyszczenie krat okiennych	m ²		
		8*1,65*1,35	m ²	17.820	
				RAZEM	17.820
36 d.1	KNR 0-25 0202-02 0201 C 04	Malowanie pędzlem lub wałkiem konstrukcji kratowych wyrobami jednoskładnikowymi - farby przeciwkorozyjne o grubości od 26 do 70 mikrometrów (pierwsza warstwa) (wydajność katalogowa 8 m ² / dm ³)	m ²		
		8*1,65*1,35	m ²	17.820	
				RAZEM	17.820
37 d.1	KNR 0-25 0202-02 0201 C 04	Malowanie pędzlem lub wałkiem konstrukcji kratowych wyrobami jednoskładnikowymi - farby przeciwkorozyjne o grubości od 26 do 70 mikrometrów (druga warstwa) (wydajność katalogowa 4 m ² / dm ³)	m ²		
		8*1,65*1,35	m ²	17.820	
				RAZEM	17.820
38 d.1	kalk. własna	Uporządkowanie istniejących instalacji na elewacjach poprzez ich wkucie w mur bądź ukrycie w tynku	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
39 d.1	KNR 2-02 1604-01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m	m ²		
		350	m ²	350.000	
				RAZEM	350.000
40 d.1	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.:27,28,29,30,33,34,38)			
41 d.1	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		
		3*7	m ³	21.000	
				RAZEM	21.000
42 d.1	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km	m ³		
		Krotność = 14	m ³	21.000	
		3*7			
				RAZEM	21.000
2		INSTALACJE SANITARNE			
43 d.2	KNR 4-02 0235-06 analogia	Demontaż umywalki	kpl.		
		10	kpl.	10.000	
				RAZEM	10.000
44 d.2	KNR 4-02 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.		
		4	kpl.	4.000	
				RAZEM	4.000
45 d.2	KNR 4-02 0235-01	Demontaż pisuaru	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
46 d.2	KNR 4-02 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej	szt.		
		10	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
47 d.2	KNR 2-15 0221-02	Montaż umywałek pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym	szt.		
		10	szt.	10.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
48	KNR 2-15 d.2 0115-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr.nom. 15 mm	szt.		
		10	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
49	KNR 2-15 d.2 0224-04	Montaż ustępów pojedynczych z automatami sflukującymi	kpl.		
		4	kpl.	4.000	
				RAZEM	4.000
50	KNR 2-15 d.2 0225-02	Montaż pisuarów pojedynczych z zaworem sflukującym	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
51	KNR 2-15 d.2 0223-02	Montaż brodzików natryskowych z tworzywa sztucznego	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
52	kalk. własna	Wykonanie stelaży pod urządzenia sanitarne wraz z obudową	kpl.		
		15	kpl.	15.000	
				RAZEM	15.000
53	KNR 2-15 d.2 0107-01	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp. o śr.nominalnej 15 mm	szt.		
		15	szt.	15.000	
				RAZEM	15.000
54	KNR 2-15 d.2 0208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 50 mm	szt.		
		10	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
55	KNR 2-15 d.2 0208-05	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 110 mm	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
56	KNR 4-02 d.2 0216-07	Wymiana wpustu ściekowego żeliwnego podłogowego o śr. 50 mm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
57	KNR 4-02 d.2 0521-02 analogia	Demontaż grzejnika stalowego płytowego	kpl.		
		25	kpl.	25.000	
				RAZEM	25.000
58	KNR 2-15 d.2 0422-02	Rury przyłączone o śr. 20-32 mm do grzejników c.o. żeliwnych, stalowych, aluminiowych, płytowych	kpl.		
		25	kpl.	25.000	
				RAZEM	25.000
59	KNR-W 2-15 d.2 0418-09	Grzejniki stalowe trzy płytowe o wysokości 300-500 mm i długości do 1600 mm	szt.		
		25	szt.	25.000	
				RAZEM	25.000
60	kalk. własna	Dostawa i montaż luster w łazienkach	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
61	kalk. własna	Dostawa i montaż uchwyty łazienkowych dla niepełnosprawnych	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
3		INSTALACJE ELEKTRYCZNE			
62	KNR 4-03 d.3 1122-02	Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych o natężeniu prądu do 63 A - ilość biegunów 2 + 0	szt.		
		110	szt.	110.000	
				RAZEM	110.000
63	KNR 4-03 d.3 1124-01	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 1 biegunowy)	szt.		
		25	szt.	25.000	
				RAZEM	25.000
64	KNR 4-03 d.3 1116-03	Demontaż przewodów wtykowych z podłoża ceglanego lub betonowego	m		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		500	m	500.000	
				RAZEM	500.000
65	KNR 4-03 d.3 1133-07	Demontaż opraw żarowych porcelanowych lub plafonier przykręcanych	szt.		
		45	szt.	45.000	
				RAZEM	45.000
66	KNR 4-03 d.3 1120-01	Demontaż puszek z tworzyw sztucznych i metalowych okrągłych 2 - wylotowych uszczelnionych z odłączeniem przewodów o przekroju do 2.5 mm ²	szt.		
		135	szt.	135.000	
				RAZEM	135.000
67	KNR 4-03 d.3 1001-01	Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	m		
		1000	m	1000.000	
				RAZEM	1000.000
68	KNR 5-08 d.3 0209-02	Przewód wtynkowy łączny przekrój żył do 7.5 mm ² (podłoże nie-betonowe) układany w tynku	m		
		1000	m	1000.000	
				RAZEM	1000.000
69	KNR 4-03 d.3 1012-01	Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm	m		
		1000	m	1000.000	
				RAZEM	1000.000
70	KNR 5-08 d.3 0301-20	Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów mechanicznie w cegle	szt.		
		135	szt.	135.000	
				RAZEM	135.000
71	KNR 5-08 d.3 0302-01	Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 60mm	szt.		
		135	szt.	135.000	
				RAZEM	135.000
72	KNR 5-08 d.3 0307-02	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegowych, przycisków w puszcze instalacyjnej z podłączeniem	szt.		
		25	szt.	25.000	
				RAZEM	25.000
73	KNR 5-08 d.3 0309-08	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 3-biegowych z uziemieniem przykręcanych 16A/2.5 mm ² z podłączeniem	szt.		
		110	szt.	110.000	
				RAZEM	110.000
74	KNR 5-08 d.3 0502-05	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na cegle mocowane na kołkach kotwiących (ilość mocowań 2)	kpl.		
		45	kpl.	45.000	
				RAZEM	45.000
75	KNR 5-08 d.3 0504-04 analogia	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych zwykłych, awaryjnych i ewakuacyjnych	szt.		
		45	szt.	45.000	
				RAZEM	45.000
76	KNR 5-08 d.3 0404-07	Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10kg wraz z konstrukcją - mocowanie przez przykręcenie do gotowego podłoża	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
77	KNR-W 5-08 d.3 0407-01	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 1-bieg.	szt		
		20	szt	20.000	
				RAZEM	20.000
78	KNR-W 5-08 d.3 0408-04	Montaż elementów rozdzielnic modułowych - szyna łączeniowa 1-biegunowa	szt		
		5	szt	5.000	
				RAZEM	5.000
79	KNR-W 5-08 d.3 0901-01	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, pierwszy pomiar	pomiar		
		1	pomiar	1.000	
				RAZEM	1.000
80	KNR-W 5-08 d.3 0901-02	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, każdy następny pomiar	pomiar		
		19	pomiar	19.000	
				RAZEM	19.000
81	KNR-W 5-08 d.3 0902-01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej - pierwszy	pomiar		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1	pomiar	1.000	
				RAZEM	1.000
82 d.3	KNR-W 5-08 0902-02	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej - każdy następny	pomiar		
		19	pomiar	19.000	
				RAZEM	19.000